



- 1 - Caso existam diferenças de cotas entre o Projecto de estrutura e de arquitectura prevalece sempre a implantação da arquitectura.
- 2 - É da responsabilidade do empreiteiro a verificação das incompatibilidades com as especialidades em tempo oportuno.
- 3 - Recobrimento dos elementos em Betão Armado = 2,5 cm
Recobrimento dos elementos em Betão Pré-esforçado = 3,5 cm
Recobrimento dos elementos em Fundações = 4,0 cm
- 4 - O comprimento de amarração dos varões deve respeitar os artigos 81º, 82º e 83º do REBAP.
- 5 - As emendas dos varões deverão realizadas por sobreposição respeitando os artigos 84º, 85º e 86º do REBAP.
- 6 - As ligações dos elementos pré-fabricados serão dimensionadas pelo fornecedor da Estrutura Pré-Fabricada, mediante os esforços apresentados nos anexos de cálculo.

TIPO DE INSTALAÇÃO	CÂMARA MUNICIPAL DE VINHOSSO
LOCAL DA OBRA	AVENIDA DE ALCANTERAS - VINHOSSO
TIPO DE RESPONSABILIDADE	NUNCIAMENTO ÀS OBRAS
TIPO DE OBRA	COMPLEXO DESPORTIVO DE VINHOSSO
PRODUTOS DE INTERESSE PÚBLICO	PROJETO DE ESTABILIDADE
DATA DE ELABORAÇÃO	1/1/00
DATA DE VALIDADE	Novembro, 2008
PLANTA ESTRUTURAL, PISO 0 (1 NÍVEL)	